

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm điện Khòn Chu, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024 (sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp thủy lợi, kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa);

Theo đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan tại Tờ trình 45/TTr-NN&PTNT, ngày 28/6/2024 và Thông báo kết quả thẩm định số 96/KT&HT-GT ngày 25/7/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm điện Khòn Chu, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm điện Khòn Chu, xã Diêm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: xã Diêm He, huyện Văn Quan.

3. Tên chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan.

4. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm điện nhằm đảm bảo an toàn tưới tiêu, ứng phó biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp hạn hán kéo dài; chủ động tưới cho 30ha đất trồng lúa thôn Chi Quan và Bản Làn, xã Diềm He, đồng thời chuyển đổi được số diện tích đang trồng các loại cây hiệu quả kinh tế thấp sang canh tác các loại cây trồng có nguồn lợi cao hơn góp phần giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống vật chất của Nhân dân trong khu vực hưởng lợi.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Đề nâng cao hiệu quả phục vụ tưới, cung cấp đầy đủ và kịp thời lưu lượng nước tưới cho khoảng 30ha đất nông nghiệp, cải tạo đất, cải tạo môi trường sinh thái và tăng năng suất cây trồng. Qua khảo sát tại thực địa, tính toán kỹ thuật và cân đối nguồn vốn của dự án, lựa chọn quy mô thiết kế các hạng mục công trình: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm điện Khòn Chu xã Diềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

+ Làm mới bộ máy bơm, nối tiếp thêm bộ máy cũ, bộ kích thước $B \times L \times H = (0,8 \times 1,5 \times 0,4)m$ và rãnh thoát nước bên cạnh. Kết cấu bê tông M-200, đáy lót bê tông M150.

+ Bổ sung, lắp đặt thêm 01 tổ máy bơm trên bộ bên cạnh và song song với tổ máy cũ, máy bơm công suất 15Kw, cột nước toàn phần 23,5-19m; cột nước chân không 5,6-6,2m, lưu lượng 120-180m³/s, đường kính hút và ống đẩy 150mm; thay mới 01 máy bơm môi hút chân không BCK29-510, công suất 3Kw; thay mới tủ điện đồng bộ 02 máy bơm 15Kw và 01 máy bơm môi 3Kw; bổ sung lan can bảo vệ tầng 2, kết cấu thép hình; làm mới đường ống hút chiều dài từ Cépín hút đến máy bơm $L=11m$, kết cấu ống thép mạ kẽm DN-4,78mm, lắp đặt Cépín DN150 và thay mới 01 Cépín DN150 và đầu ống hút hiện trạng, dọc trên ống bố trí 02 mố giữ ống, kết cấu mố bê tông M200; làm mới đường ống đẩy chiều dài từ máy bơm đến bể xả $L=36,5m$, kết cấu thép mạ kẽm DN150-4,78mm, dọc trên ống đẩy bố trí 05 mố giữ ống kết cấu mố bê tông M200.

+ Phá dỡ bậc lên nhà trạm do nằm trong phạm vi đào tuyến ống đẩy, sau đó làm mới lại bậc lên xuống, bậc rộng 1,6m, kết cấu bê tông M200, đáy lót bê tông M150; làm mới sân trước và bên cạnh nhà trạm với tổng diện tích 50m².

6. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT - Cấp IV, nhóm C.

7. Tổng mức đầu tư: 317.602.713 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn bảy trăm mười ba đồng); Trong đó:

Chi phí xây dựng:	164.980.296	đồng
Chi phí thiết bị	100.624.680	đồng
Chi phí QLDA:	6.419.771	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư:	34.205.934	đồng
Chi phí khác:	3.280.032	đồng
Chi phí dự phòng:	8.092.000	đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp thủy lợi năm 2024.

9. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

Điều 2. Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Diêm He và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan